



**Comune di Altamura**  
Provincia di Bari

pag. 1

## **LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione di Via Bisanzio Filo.  
Importo Complessivo Euro 90.000,00

**COMMITTENTE:** Amm.ne C.le

Altamura, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL CONCORRENTE**  
*(timbro e firma)*

Settore LL.PP. - Comune di Altamura  
Servizio LL.PP. - Centro Storico ed Arredo Urbano

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>R I P O R T O</b>						
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>						
1 B/19	Mappatura, numerazione e rimozione delle basole di antica pavimentazione stradale costituita da elementi lapidei calcarei dello spessore di circa cm.30-50, eseguita con particolare cura a mano e con l'ausilio di idonei mezzi meccanici nonchè accatastamento del materile riutilizzabile per il successivo reimpiego e trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materile inutilizzabile: SOMMANO...	mq	492,00			
2 C/18	Realizzazione di pavimentazione con basole di forma quadrata e/o rettangolare o di altra forma in corrispondenza dei giunti, ricavate da lastroni di pietra calcarea avente isotopia regolare e compatta, esente da linee di sfaldamento, di dimensioni di cm. 10÷12 di altezza e di larghezza di cm. 25-30-35-40, poste in opera in maniera alternata tra loro, con lunghezza a correre, su letto costituito da massetto in cls cementizio dello spessore di cm. 20, armato con rete elettrosaldata di cm. 20 x 20 e diametro mm. 5, lavorate alla faccia vista bocciarda a puntillo, arrotondatura degli spigoli degli assetti, distanziate tra loro di uno spazio non inferiore a cm. 1 e riempimento dell'interzio così determinato, con sabbione di cemento, ivi compreso ogni latro onere e magistero per dare l'opera finita e perfetta a regola d'arte; - SOMMANO...	mq	151,00			
3 C/29	Ricostruzione di antica pavimentazione stradale mediante la ricomposizione di elementi lapidei precedentemente rimossi, la lavorazione ove occorre degli assetti e delle facce viste, la integrazione delle basole non utilizzabili a seguito della rimozione con altre dello stesso tipo, da prelevarsi dal deposito dell'A.C., la realizzazione del sottofondo con calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2.5 di cemento dello spessore non inferiore a cm.20, posti in opera con malta cementizia e allettatura degli assetti con boiaccia di cemento: SOMMANO...	mq	341,00			
4 C/40	fornitura e posa in opera di chiusino D400 in ghisa sferoidale a riempimento, comprensivo di pietra avente le stesse caratteristiche di quella della pavimentazione realizzata. - SOMMANO...	cadauno	0,00			
5 C/42	Rialzamento o ribassamento di chiusini fogna o di grate in ferro di qualsiasi specie in sede stradale, compreso il ripristino delle pareti e della pavimentazione marginale con conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento: SOMMANO...	ognuno	22,00			
6 C/43	Rialzamento o ribassamento di chiusini idranti e similari di qualsiasi specie in sede stradale, compreso il ripristino delle pareti e della pavimentazione marginale con conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento: SOMMANO...	ognuno	35,00			
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>						
<b>A R I P O R T A R E</b>						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<b>T O T A L E euro</b>					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____%					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Altamura, _____					
	<b>IL CONCORRENTE</b> <i>(timbro e firma)</i>					
	A R I P O R T A R E					